

Investitor:	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE- Slavonski Brod	Gradovina:	Rekonstrukcija Sestrinske sobe IV. Kat stacinar		
	Kraljice Jelene 26, Slavonski Brod	Zajednička oznaka:	lip.20		
Lokacija:	k.č. 3263/1 k.o. Slavonski Brod, Kraljice Jelene 26, Slavonski Brod	Broj projekta:	01.lip		
Red. br.	opis	jdm	kol.	jed. cijena	ukupna cijena

OBRTNIČKI RADOVI

OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA KALKULACIJE I IZVOĐENJE SVIH RADOVA OBUHVAĆENIH OVIM TROŠKOVNIKOM

Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika.

Opći uvjeti na početku pojedinih grupa radova odnose se na sve stavke radova te grupe, osim ako u opisu stavke nije drugačije opisano. Ukoliko materijal u pojedinim stavkama nije naznačen ili nije dovoljno jasno preciziran u pogledu kvalitete, izvođač je dužan upotrijebiti samo prvoklasan materijal.

Prije unošenja cijena ponuđač je dužan detaljno se upoznati s projektnim elaboratom i lokacijom objekta radi dobivanja potpunog uvida u veličinu i vrstu glavnih i pripremnih radova.

Svi radovi obuhvaćeni ovim troškovnikom predviđeni su kao potpuno gotovi, sa svim potrebnim pripremnim i završnim radovima.

Jediničnom cijenom za svaki rad predviđen ovim troškovnikom obuhvaćeno je: potpuno dovršenje sa svim predradnjama, transportom i ostalim radnim operacijama sav rad, alat, materijal, amortizacija i svi ostali troškovi koji se odnose na ovaj objekt troškovi i takse privremenih priključaka potrebnih instalacija sve potrebne pokretne i nepokretne radne, transportne i pomoćne skele, sa izradom, postavljanjem, skidanjem i odvozom. Isto važi za privremene pomoćne objekte (kancelarije, priručna skladišta i sl.) i normalni rastur i otpatke materijala čišćenje i održavanje objekta koji je u gradnji i gradilišta za sve vrijeme gradnje osiguranje gradilišta te neometanog prolaza i saobraćaja sve higijensko-tehničke zaštitne mere za sve zaposlene radnike

Po završetku svih radova na zgradi izvođač je dužan ukloniti privremene objekte, očistiti gradilište i sva ostala prekopavanja dovesti u prvobitno stanje, zatim da o svom trošku, odgovarajućim sredstvima čišćenjem, pranjem i sl. dovede cijeli objekt sa instalacijama u potpuno čisto i ispravno stanje i da ih u tom stanju održava do predaje na korištenje.

Čišćenja u toku izgradnje objekta, kao i završno čišćenje ulaze u cijenu radova. Sav otpadni materijal od čišćenja mora se odvesti sa gradilišta na deponiju.

Obračun količina radova vrši se na način opisan u svakoj poziciji ovog troškovnika, predviđen za taj rad u prosječnim građevinskim i obrtničkim normama.

Niti jedan rad ne može se dva puta platiti, ukoliko nije dva puta raden bez krivice izvođača, što se utvrđuje arbitražno, a na zahtjev jedne strane.

Sve obveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u ponudene cijene za sve radove na objektu i ne može zahtijevati da se ti radovi posebno naplaćuju.

Izvođač je obavezan prije nudenja radova izvršiti obilazak gradilišta te razjasniti eventualne nejasnoće.

Investitor:	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE- Slavonski Brod	Gradovina:	Rekonstrukcija Sestrinske sobe IV. Kat stacionar			
	Kraljice Jelene 26, Slavonski Brod	Zajednička oznaka:	lip.20			
Lokacija:	k.č. 3263/1 k.o. Slavonski Brod, Kraljice Jelene 26, Slavonski Brod	Broj projekta:	01.lip			
Red. br.	opis	jdm	kol.	jed. cijena	ukupna cijena	

REKONSTRUKCIJA Sestrinske sobe Stacionar IV. Kat

1. PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI

OPĆI UVJETI IZVOĐENJA

Prilikom čišćenja ili rušenja postojeće konstrukcije izvođač se mora u potpunosti pridržavati Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu. Posebnu pažnju posvetiti izradi i postavi podupirača, tako da se ne ugrožavaju dijelovi zidova koji će se sanirati i uključili u konstruktivni sistem građevine.

Rušenja i demontaže mogu započeti tek nakon izvršenih svih potrebnih priprema. Površina zidova koje se prema projektu rekonstruiraju moraju se prije demontaže obilježiti i to uspostavom sistema obilježavanja lokacije zida, pojedinih redova i redosljeda kamenih blokova u redu. Voditi računa da se rušenja izvrše sa što manje prašine, pa je potrebno dijelove koji se ruše politi vodom.

Prilikom rušenja i demontaže potrebno je organizirati i nadzor od strane ovlaštenog inženjera, te se u svemu pridržavati uputa projektanta.

I.		Oprema				
Red. br.	Opis radova, roba i usluga	jdm	kol.	jed. cijena	ukupna cijena	
I	Izrada i dobava uredske opreme / nabva i dobava računalne opreme					
1.	Uredski - ormar -dimenzija min; Š-250 cm/ H 220 cm/ D-0,36 cm-s policom kao nosač printera/scen/copy/- raspored/ izgled, boja, materijal po izboru i uz suglasnost s investitorom.	kom	1,00			
2.	Radni-uredski računalni stol 140 x 140 cm / D-60 cm- h 75 cm-s policom kao nosač računala-raspored/izgled , boja, materijal po izboru i uz suglasnost s investitorom.	kom	1,00			
3.	Poličar -otvoreni Š-170 cm x H-180 cm x D 36 cm - raspored/ izgled, boja, materijal po izboru i uz suglasnost s investitorom.	kom	1,00			
4.	Uredska stolica izgled, boja, materijal po izboru i uz suglasnost s investitorom.	kom	2,00			
5.	Računalna oprema - Podrazumjeva računalno 1 komad; monitor 1 komad;printer/scwener/copy 1 komad, tehnički karakteristika sukladno dokumentaciji za nadmetanje. Montirano / stavljeno u funkciju sukladno DZN o	kpl	1,00			

Investitor:	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE- Slavonski Brod	Gradevina:	Rekonstrukcija Sestrinske sobe IV. Kat stacinar		
	Kraljice Jelene 26, Slavonski Brod	Zajednička oznaka:	lip.20		
Lokacija:	k.č. 3263/1 k.o. Slavonski Brod, Kraljice Jelene 26, Slavonski Brod	Broj projekta:	01.lip		
Red. br.	opis	jdm	kol.	jed. cijena	ukupna cijena

Ukupno namještaj i oprema

REKAPITULACIJA OBRTNIČKI RADOVI

I	Zamjena i izrada namještaja i dobava računalne opreme	
	Ukupno	

REKAPITULACIJA

A	UKUPNO	
B	PDV 25 %	
C	SVEUKUPNO SA PDV-om	