

I. UGRADNJA TERMOSTATSKIH VENTILA I TERMOSTATSKIH GLAVA					
rb	Opis radova, roba i usluga	j/m	kol	Jedinična cijena	Ukupno
PODRUM					
1	Demontaža postojećih običnih radijatorskih prigušnica u podrumu. Ukupno 17 komada. Predvidjeti iznošenje izvan objekat prema dogovoru s investitorom, na skladište investitora ili adekvatni deponij. Takse za deponiranje u cijeni stavke. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.	komplet	1		
Radijatorska prigušnica					
2	DN 10 - ravni	kom.	2		
	DN 15 - ravni	kom.	14		
	DN 20 - ravni	kom.	1		
	Odzračni ventil DN 15	kom.	17		
	PP ventil DN 15	kom.	13		
KUHINJA I RESTORAN					
3	Demontaža postojećih običnih radijatorskih prigušnica u dijelu kuhinje i restorana. Ukupno 14 komada. Predvidjeti iznošenje izvan objekat prema dogovoru s investitorom, na skladište investitora ili adekvatni deponij. Takse za deponiranje u cijeni stavke. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.	komplet	1		
Radijatorska prigušnica					
4	RA-DV DN 15 - kutni	kom.	12		
	RA-DV DN 20 - ravni	kom.	2		
	Odzračni ventil DN 15	kom.	14		
	PP ventil DN 15	kom.	9		
PRIZEMLJE Diletacija D1 I D4					
5	Demontaža postojećih običnih radijatorskih prigušnica u prizemlju lamele D1 i D4. Ukupno 15 komada. Predvidjeti iznošenje izvan objekat prema dogovoru s investitorom, na skladište investitora ili adekvatni deponij. Takse za deponiranje u cijeni stavke. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.	komplet	1		
Radijatorska prigušnica					
6	RA-DV DN 10 - ravni	kom.	1		
	RA-DV DN 15 - ravni	kom.	17		
	RA-DV DN 20 - ravni	kom.	2		
	Odzračni ventil DN 15	kom.	21		
	PP ventil DN 15	kom.	15		
1. KAT Diletacija D1					
7	Demontaža postojećih običnih radijatorskih prigušnica na 1. katu lamela D1. Ukupno 12 komada. Predvidjeti iznošenje izvan objekat prema dogovoru s investitorom, na skladište investitora ili adekvatni deponij. Takse za deponiranje u cijeni stavke. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.	komplet	1		
Radijatorska prigušnica					
8	RA-DV DN 10 - ravni	kom.	5		
	RA-DV DN 15 - ravni	kom.	19		
	Odzračni ventil DN 15	kom.	24		
	PP ventil DN 15	kom.	16		

2. KAT Diletacija D1				
9	Demontaža postojećih običnih radijatorskih prigušnica na 2. katu lamela D1. Ukupno 27 komada. Predvidjeti iznošenje izvan objekat prema dogovoru s investitorom, na skladište investitora ili adekvatni deponij. Takse za deponiranje u cijeni stavke. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.	komplet	1	
Radijatorska prigušnica				
10	RA-DV DN 10 - ravni	kom.	10	
	RA-DV DN 15 - ravni	kom.	12	
	Odzračni ventil DN 15	kom.	27	
	PP ventil DN 15	kom.	9	
3. KAT Diletacija D1				
11	Demontaža postojećih običnih radijatorskih prigušnica na 3. katu lamela D1. Ukupno 21 komada. Predvidjeti iznošenje izvan objekat prema dogovoru s investitorom, na skladište investitora ili adekvatni deponij. Takse za deponiranje u cijeni stavke. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.	komplet	1	
Radijatorska prigušnica				
12	RA-DV DN 10 - ravni	kom.	11	
	RA-DV DN 15 - ravni	kom.	10	
	Odzračni ventil DN 15	kom.	21	
	PP ventil DN 15	kom.	7	
4. KAT Diletacija D1				
13	Demontaža postojećih običnih radijatorskih prigušnica na 4. katu lamela D1. Ukupno 19 komada. Predvidjeti iznošenje izvan objekat prema dogovoru s investitorom, na skladište investitora ili adekvatni deponij. Takse za deponiranje u cijeni stavke. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.	komplet	1	
Radijatorska prigušnica				
14	RA-DV DN 10 - ravni	kom.	5	
	RA-DV DN 15 - ravni	kom.	11	
	Odzračni ventil DN 15	kom.	19	
	PP ventil DN 15	kom.	5	
1. KAT Diletacija D2 I D4				
15	Demontaža postojećih običnih radijatorskih ventila na 1. katu lamele D2 i D4. Ukupno 42 komada. Predvidjeti iznošenje izvan objekat prema dogovoru s investitorom, na skladište investitora ili adekvatni deponij. Takse za deponiranje u cijeni stavke. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.	komplet	1	
Radijatorska prigušnica				
16	RA-DV DN 10 - ravni	kom.	20	
	RA-DV DN 15 - ravni	kom.	22	
	Odzračni ventil DN 15	kom.	42	
	PP ventil DN 15	kom.	21	
2. KAT Diletacija D2 I D4				
17	Demontaža postojećih običnih radijatorskih prigušnica na 2. katu lamela D2 i D4. Ukupno 37 komada. Predvidjeti iznošenje izvan objekat prema dogovoru s investitorom, na skladište investitora ili adekvatni deponij. Takse za deponiranje u cijeni stavke. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.	komplet	1	

Radijatorska prigušnica					
18	RA-DV DN 10 - ravni	kom.	15		
	RA-DV DN 15 - ravni	kom.	19		
	RA-DV DN 20 - ravni	kom.	1		
	Odzračni ventil DN 15	kom.	37		
	PP ventil DN 15	kom.	12		
3. KAT Diletacija D2 I D4					
19	Demontaža postojećih običnih radijatorskih prigušnica na 3. katu lamela D2 i D4. Ukupno 34 komada. Predvidjeti iznošenje izvan objekat prema dogovoru s investitorom, na skladište investitora ili adekvatni deponij. Takse za deponiranje u cijeni stavke. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.	komplet	1		
Radijatorska prigušnica					
20	RA-DV DN 10 - ravni	kom.	12		
	RA-DV DN 15 - ravni	kom.	22		
	RA-DV DN 20 - ravni	kom.	1		
	Odzračni ventil DN 15	kom.	40		
	PP ventil DN 15	kom.	12		
4. KAT Diletacija D2 I D4					
21	Demontaža postojećih običnih radijatorskih ventila na 4. katu lamela D2 i D4. Ukupno 32 komada. Predvidjeti iznošenje izvan objekat prema dogovoru s investitorom, na skladište investitora ili adekvatni deponij. Takse za deponiranje u cijeni stavke. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.	komplet	1		
Radijatorska prigušnica					
22	RA-DV DN 10 - ravni	kom.	7		
	RA-DV DN 15 - ravni	kom.	25		
	Odzračni ventil DN 15	kom.	32		
	PP ventil DN 15	kom.	5		
PRIZEMLJE / Diletacija D3					
23	Demontaža postojećih običnih radijatorskih PRIGUŠNICA. Ukupno 37 komada. Predvidjeti iznošenje izvan objekat prema dogovoru s investitorom, na skladište investitora ili adekvatni deponij. Takse za deponiranje u cijeni stavke. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.	komplet	1		
Radijatorska prigušnica					
24	RA-DV DN 10 - ravni	kom.	15		
	RA-DV DN 15 - ravni	kom.	17		
	Odzračni ventil DN 15	kom.	37		
	PP ventil DN 15	kom.	13		
1. KAT / Diletacija D3					
25	Demontaža postojećih običnih radijatorskih prigušnica. Ukupno 25 komada. Predvidjeti iznošenje izvan objekat prema dogovoru s investitorom, na skladište investitora ili adekvatni deponij. Takse za deponiranje u cijeni stavke. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.	kpl	1		
Radijatorska prigušnica					
26	RA-DV DN 10 - ravni	kom.	10		
	RA-DV DN 15 - ravni	kom.	15		
	Odzračni ventil DN 15	kom.	47		
	PP ventil DN 15	kom.	26		

2. KAT / Diletacija D3				
27	Demontaža postojećih običnih radijatorskih prigušnica. Ukupno 45 komada. Predvidjeti iznošenje izvan objekat prema dogovoru s investitorom, na skladište investitora ili adekvatni deponij. Takse za deponiranje u cijeni stavke. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.	komplet	1	
Radijatorska prigušnica				
28	RA-DV DN 10 - ravni	kom.	25	
	RA-DV DN 15 - ravni	kom.	25	
	Odzračni ventil DN 15	kom.	8	
	PP ventil DN 15	kom.	21	
3. KAT / Diletacija D3				
29	Demontaža postojećih običnih radijatorskih prigušnica. Ukupno 46 komada. Predvidjeti iznošenje izvan objekat prema dogovoru s investitorom, na skladište investitora ili adekvatni deponij. Takse za deponiranje u cijeni stavke. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.	komplet	1	
Radijatorska prigušnica				
30	RA-DV DN 10 - ravni	kom.	20	
	RA-DV DN 15 - ravni	kom.	26	
	Odzračni ventil DN 15	kom.	3	
	PP ventil DN 15	kom.		
4. KAT Diletacija D3				
31	Demontaža postojećih običnih radijatorskih prigušnica. Ukupno 28 komada. Predvidjeti iznošenje izvan objekat prema dogovoru s investitorom, na skladište investitora ili adekvatni deponij. Takse za deponiranje u cijeni stavke. Sve radove usuglasiti s nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.	komplet	1	
Radijatorska prigušnica				
32	RA-DV DN 10 - ravni	kom.	10	
	RA-DV DN 15 - ravni	kom.	18	
	Odzračni ventil DN 15	kom.	3	
	PP ventil DN 15	kom.		
Soba 306. Presjecanje cijevi grijanja 1/2" na 4 mjesta				
33	Ručna izrada navoja 1/2" na licu mjesta			
	Dobava i montaža prijelaznog elemnta Fe 1/2"-20Alp			
	Dobava i ugradnja Alp cijevi 20 mm sa spojnim fittingom	kpl	1	
Soba 318. Presjecanje cijevi grijanja 1/2" na 4 mjesta				
34	Ručna izrada navoja 1/2" na licu mjesta			
	Dobava i montaža prijelaznog elemnta Fe 1/2"-20Alp			
	Dobava i ugradnja Alp cijevi 20 mm sa spojnim fittingom	kpl	1	
Soba 227. Montaža radijatora u sobi i u kupaonici sa dobavom				
35	Dobava i montažom novih holender spojnica i prigušnica	kpl	1	
3 kat. Čajna kuhinja. Demontaža radijatora i nesispravnih				
36	holender spojnica na polaznom i povratnom vodu			
	Dobava i montaža novih holender spoj. i ponovna montaža radijatora	kpl	1	

2 kat. Toaletni čvor sestara. Demontaža radijatora i neispravnih			
37	Holender spojnica		
	Dobava i montaža novih holender spojn. i ponovna montaža radijatora	kpl	1
Ambulanta dr. Krezića i ured ravnateljice. Izrada instalacije CG			
	CU cijevima fi 15 i spojnim fittingom i brtvenim materijalom 42m		
	Dobava i montaža radijatora na podne nosače 140x600		
38	Dobava i montaža radijatorskog ventila sa termo-glavom		
	Dobava i montaža radijatorske prigušnice		
	Ručna izrada navoja 1/2" na licu mjesta u uredu i ambulanti		
	Dobava i ugradnja kuglastog ventla 1/2"	kpl	1
Ambulanta - Stacionar. Demontaža starog radijatora, rezanje cijevi			
	utovar i odvoz na deponiju		
	Presjecanje cijevi i ručna izrada navoja 1/2" na licu mjesta		
	Dobava i ugradnja kuglastog ventla 1/2"		
39	Dobava i montaža radijatora 150x150 na zidne konzole		
	Dobava i montaža radijatorskog ventila sa termo-glavom		
	Dobava i montaža radijatorske prigušnice		
	Ukloniti instalaciju CG na instalacije susjedne sobe dovoda i povrata		
	Dobava i ugradnja CU cijevi fi 15 sa fittingom i brtvenim materijalom	kpl	1
Kreativne radionice			
	Demontaža neispravnih radijatora		
40	Preinaka instalacije CG CU cijevima i fittingom te izrada nove instalacije CU fi 15		
	Dobava i montaža novih radijatora 60x120 sa priborom za ovješnje 3 kom		
	Dobava termoventila i prigušnica za radijator	kpl	1
Kuhinja			
	Presjecanje cijevi i demontaža dijela instalacije cca 6,00 m		
	Izrada cijevnog navoja na licu mjesta 3/4" i 1/2"		
	Dobava i ugradnja ventila 3/4"		
	Dobava i ugradnja ventila 1/2"		
	Dobava i montaža novih radijatora 60x90 sa priborom za ovješnje		
	Dobava i montaža kupaoničkog radijatora (ljestve) 60x100		
41	Dobava termoventila i prigušnica za radijator		
	Dobava i ugradnja prijelaznog elemnta 1/25"-16		
	Dobava i ugradnja prijelaznog elemnta 1/25"-18		
	Dobava i ugradnja prijelaznog elemnta MS 1/25"-18		
	Dobava i zgradnja PVC zatitne cijevi (protra dilatacijska) 32x500		
	Dobava i ugradnja CU cijevi i fittinga fi 16		
	Dobava i ugradnja CU cijevi i fittinga fi 18		
	Dobava i montaža novih radijatora 60x200 sa priborom za ovješnje	kpl	1
I	UKUPNO V. T. R.		

REKAPITULACIJA STROJARSKIH INSTALACIJA

Cijena	<u>CIJENA PONUDE V.T.R.</u>	Ukupno bez PDV-a	
		PDV-e 25 %	
		Sveukupno s PDV-om	

Žig i potpis osobe ovlaštene za zastupanje