

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

Kraljice Jelene 26
35000 Slavonski Brod

Ponuditelj, adresa i oib

Troškovnik / Energetska obnova Doma / Dotani i VTR radovi i oprema / 2022

rb	Opis roba / radova / usluga	jm	kol.	jed. cijena	iznos
I. Diletacija D1 / Hotelski dio					
1	Krpanje zidova i stropova nakon prolaza instalacija, izmjene rasvjete, demontaže kanalice, demontaže klima uređaja. Gletanje unutarnjih stropova i zidova izvednih od gips-kartonskih ploča i vapneno-cementne žbuke, glet masom sa prethodnom pripremom plohe. Gletanje izvesti u dva sloja, prebrusiti te pripremiti za bojanje. Bojanje zidova i stropova disperzivnim bojama u dva premaza. U cijenu uključen sav potreban materijal sa radom te potrebna radna skela. Obračun po m2.				
1.1.	- prostorije za kreativne radionice	m2	104,00		
1.2.	- dvorana za tjelovježbu	m2	51,00		
1.3.	- dvorana za fizikalnu terapiju	m2	27,00		
1.4.	- tv sala	m2	22,00		
1.5.	- prostor za druženje kod čajne kuhinje na dilataciji 1 / 1 kat	m2	48,00		
1.6.	- rasvjeta na hodnicima na dilataciji 1	m2	22,00		
2 Betonski podest i dvorana za tjelovježbu i fizikalnu terapiju					
2.1.	Prosjecanje fasade d=15 cm. Obračun po m l	m l	10,00		
2.2.	Strojno rezanje AB ploče. Obračun po m l.	m l	14,00		
2.3.	Bušenje rupa u AB nadtemelnom zidu i ugradnja ankera L=0,5 m.	kom	60,00		
2.4.	Strojno uklanjanje AB ploče d=15 cm. Obračun po m3.	m3	0,40		
2.5.	Ručni iskop temeljne stope za AB stubu, uključujući utovar i odvoz	m3	1,40		
2.6.	Izrada i montaža oplata AB stube i podesta. Obračun po m2.	m2	5,00		
2.7.	Izrada i montaža armature. Obračun po kg.	kg	420,00		
2.8.	Nabava, dobava i ugradnja šljunkovito pješkovitog materijala za nasip	m3	4,00		
2.9.	Betoniranje temelja AB stube i podesta. Obračun po m3.	m3	5,00		
2.10.	Dobava i postava podnih keramičkih pločica, keramičkog sokla i protukliznog aluminijskog profila za stube. Obračun po m2/m l.				
2.10.1	- podne pločice	m2	16,00		
2.10.2	- sokl	m l	9,00		
2.10.3	- protuklizni aluminijski profil	m l	14,00		
			Ukupno Diletacija D1		
II. Diletacija D2					
1	Krpanje zidova i stropova nakon prolaza instalacija, izmjene rasvjete, demontaže kanalice, demontaže klima uređaja. Gletanje unutarnjih stropova i zidova izvednih od gips-kartonskih ploča i vapneno-cementne žbuke, glet masom sa prethodnom pripremom plohe. Gletanje izvesti u dva sloja, prebrusiti te pripremiti za bojanje. Bojanje zidova i stropova disperzivnim bojama u dva premaza. U cijenu uključen sav potreban materijal sa radom te potrebna radna skela. Obračun po m2.				
1,1	Dilatacija D2. / 4. kat hodnik	m2	97,00		
2	Postava konstrukcije i kutije od gipskartonskih ploča oko unutarnjih stropnih jedinica klima uređaja restoranu	kom	2,00		
3	Demontaža postojećih klimi kod vešeraja te ponovna montaža i puštanje u rad. Obračun po kom.	kom	2,00		
4	Demontaža metalnih rešetki s kanala, ventilatora sa stolarije, fleksibilnih crijeva od ventilatora, postojećih prozora. Montaža novih fleksibilnih crijeva i ventilatora. Odvoz otpadnog materijala na deponiju. Obračun po kompletu. / vešeraj	kpl	1,00		
			Ukupno Diletacija D2		
III. Diletacija D3					
1	Krpanje zidova i stropova nakon prolaza instalacija, izmjene rasvjete, demontaže kanalice, demontaže klima uređaja. Gletanje unutarnjih stropova i zidova izvednih od gips-kartonskih ploča i vapneno-cementne žbuke, glet masom sa prethodnom pripremom plohe. Gletanje izvesti u dva sloja, prebrusiti te pripremiti za bojanje. Bojanje zidova i stropova disperzivnim bojama u dva premaza. U cijenu uključen sav potreban materijal sa radom te potrebna radna skela. Obračun po m2.				
1,1.	- kapelica	m2	105,00		
1,2	- čekaonica i wc za pacijente kod doktora	m2	127,00		
1,3	- hall	m2	28,00		

1,4	Impregnacija zidova kapelice prije bojanja. Obračun po m2.	m2	105,00		
1,5	Struganje postojeće boje sa stropa kapelice te vraćanje armstrong ploča na konstrukciju. Obračun po m2.	m2	10,00		
1,6	Dilatacija D3 / - 4. kat hodnik	m2	97,00		
2	Nabava i ugradnja Armstrong stropa u prostoru ambulante doma /prostor doktor i medicinske sestre/. Obračun po m2.	m2	40,00		
3	Nabava i ugradnja blende u prostoru ambulante doma /doktora i medicinske sestre/. Obračun po m1.	m1	6,50		
4	Sanacija stropa u čekaonici doktora gipskartonskim pločama sa izradom podkonstrukcije oko cijevi. Obračun po kompletu.	kpl	1,00		
5	Izmještanje i vraćanje / puštanje u rad postojećih klimi u prostoru ambulante doma /prostorije doktora i medicinske sestre/	kom	2,00		
6	Dobava i montaža klima uređaja Urban KSAJA-12DCE, DC inventer R32 wifi. U cijenu je uključena klima, razvod, montaža i puštanje u rad. Stacinar 4. kat Hodnik i soba 413	kom	2,00		
7	Dobava i montaža klima uređaja Urban KSAJA-12DCE, DC inventer R32 wifi. U cijenu je uključena klima, razvod, montaža i puštanje u rad. III. kat stambeni dio / Soba 335	kom	1,00		
Izrada betonski rambi ispred novi apartmana zapadna strana					
7	Ručno uklanjanje postojeće AB staze s utovarom otpadnog materijala i odvoz na deponiju. Obračun po m3.	m3	0,40		
7,1	Ručni iskop materijala s utovarom i odvozom na gradsku deponiju. Obračun po m3.	m3	2,00		
7,2	Nabava, doprema i ugradnja tamponskog sloja ispod AB ploče d=15 cm. Obračun po m3.	m3	1,00		
7,3	Armiranje rampi armaturnom mrežom Q257. Obračun po kg	kg	50,00		
7,4	Bušenje rupa u AB nadtemeljnem zidu i ugradnja ankera L=0,5 m. Obračun po komadu.	kom	20,00		
7,5	Izrada i montaža oplate AB rampe. Obračun po m2.	m2	2,00		
7,6	Betoniranje AB rampi. Obračun po m3.	m3	1,00		
7,7	Dobava i ugradnja aluminijskih lajsni na rubu rampe.	m1	5,00		
7,8	Dobava i ugradnja gumene protuklizne podloge na rampi.	m2	3,00		
Čelični podest (rampa) / istočna strana					
8	Izrada, dobava i ugradnja čeličnih protuklizne rampe / Dimenzija: 101 x 124 -ambulanta Doma	kom	1,00		
			Ukupno Diletacija D3		
IV	Diletacija D4				
1	Izrada, dobava i ugradnja čeličnih protukliznih rampi. Dimenzija 151 x 301 cm. Ulaz zapadna strana Doma	kom	1,00		
2	Krpanje zidova i stropova nakon prolaza instalacija, izmjene rasvjete, demontaže kanalice, demontaže klima uređaja. Gletanje unutarnjih stropova i zidova izvednih od gips-kartonskih ploča i vapneno-cementne žbuke, glet masom sa prethodnom pripremom plohe. Gletanje izvesti u dva sloja, prebrusiti te pripremiti za bojanje. Bojanje zidova i stropova disperzivnim bojama u dva premaza. U cijenu uključen sav potreban materijal sa radom te potrebna radna skela. Obračun po m2.				
	Dilatacija D4 / 4. kat hodnik	m2	97,00		
2,1,	Čišenje čeličnih nosača panela i bojanje završnom bojom.	m2	40,00		
2,2	Dobava i ugradnja luksomata za rasvjetu na glavnom ulazu u Dom Obračun po kompletu.	kpl	1,00		
2,3	Dobava i polaganje kabel a PPY 3*1.5mm2. Obračun po m1.	m1	20,00		
2,4	Spajanje u razvodnom ormaru. Obračun po kompletu.	kpl	1,00		
			Ukupno Diletacija D4		
			Ukupno bez PDV-a :		
			PDV-e (25%)		
			SVEUKUPNO S PDV-OM:		

Napomena : Obračun se vrši prema stvarno izvedenim i izmjerenim količinama prikazanim u građevinskoj knjizi

Ponuditelj / Žig i potpis osobe ovlaštene za zastupanje