

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA					
Građevina : DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE, k.č.br. 3263/1, k.o. Slavonski brod					
PROJEKT: DOGRADNJA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE, ODJEL ZA POJAČANU NJEGU					
Br.st.	OPIS RADOVA	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
<b>A.I. Priprema gradilišta</b>					
1.	Izrada i montaža gradilišne ploče, minimalnog formata A2, otporna na atmosferilije, osigurana od pada i oštećenja. Sadržaj teksta na ploči prema pravilniku.				
1.	Ploču postaviti na vidljivom mjestu na ulazu u gradilište.				
	Obračun po kompletu.	kompl.	1,00		
2.	<b>Ograda gradilišta / zaštita</b>				
2.1	Dobava, postava te naknadno skidanje i odvoz čvrste gradilišne ograde oko cijele zone radova. Visina ograde 200 cm.	m'	50,00		
2.2	Zaštita susjednih objekata /zaštitnom građevinskom mrežom ili sl/ od čestica prašine i ostalog materijala koji bi mogli nekontrolirano doći u dodir sa susjednim objektima u bilo kojemu obliku ili na bilo koji način prilikom strojnog ili ručnog ruženja objekta ili utovara otpadnog materijala.	paušal	1,00		
3,00	<b>Ukupno A.I./ priprema gradilišta :</b>				
<b>A. II. Rušenje postojećeg objekta</b>					
1.	Ručno i strojno rušenje postojećeg objekta sa nadstrešnicom na parceli. Objekt se sastoji od visokog prizemlja i tavana, tlocrtne dimenzije 16,4x9,3 m. Tlocrtna dimenzija nadstrešnice sa stepeništem je 2,3x3,4 m. U cijenu uračunati rušenje kompletnog objekta i svih postojećih stabala /i korjena/ te odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju i čišćenje terena.				
	Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	300,00		
<b>Ukupno A.II. demontaža i rušenje postojećeg objekta :</b>					
<b>A.III. ZAVRŠNI RADOVI / ZEMLJANI RADOVI</b>					
<b>A.III. Sanacija i nasipanje terena nakon provedenih rušenja i demontaža</b>					
1.	Nakon provedenih radova rušenja zgrade, potrebno je očistiti teren i isplanirati te nasuti dijelove terena ispod temelja objekta. Nasip se izvodi kamenim materijalom.				
1/a	- čišćenje terena	m <sup>2</sup>	160,00		
1/b	- kameni nasip	m <sup>3</sup>	30,00		
2.	Nakon provedenog rušenja zgrade, potrebno je očistiti parcelu od zaostalih betonskih dijelova, te od gmlja i većeg korova. U stavci je uključen odvoz otpada i šute na krajnju deponiju.				
	Obračun po m <sup>2</sup> površine parcele, uključivo svi potrebni radovi.	m <sup>2</sup>	300,00		
<b>A.III. Ukupno A.III. sanacija terena, završni i zemljani radovi</b>					
<b>Rekapitulacija</b>					
A.I.	<b>Priprema gradilišta</b>				
A.II.	<b>Demontaža i rušenje postojećeg objekta</b>				
A.III.	<b>Sanacija terena, završni i zemljani radovi</b>				
CIJENA	<b>Ukupno bez PDV-a</b>				
	<b>PDV -e 25%</b>				
	<b>Sveukupno s PDV-om</b>				
<i>Naziv ponuditelja, adresa i OIB</i>					
<i>Žig i potpis osobe ovlaštene za zastupanje</i>					