

Dom za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod Kraljice Jelene 26 35 000 Slavonski Brod OIB:07158584587	Ponuditelj / adresa / OIB
Grupa 2 / TROSKOVNIK: Građevinsko obrtnički radovi -VTR Energetska obnova	

rb	opis	jm	količina	jed. cijena	iznos
1.	Izrada, dobava i ugradnja PVC stolarije, sustav Gealan, boja bijela, profil šestokomorni, okov Winkhaus, staklo 4+16+4+16+4 Low-e+plin. Obračun po komadu				
	- PVC prozor 323x60 cm	kom	4,00		
	- PVC stijena 349x279 cm	kom	1,00		
2.	Dobava i postava zidne keramike u prostoru kuhinje. U cijenu je uračunat sav rad i materijal (pločice, ljepilo, fug masa, križići, kutne lajsne,..) do potpune gotovosti. Obračun po m2.	m2	90,00		
3.	Izrada, dobava i ugradnja čelične nastrešnice ispred podruma. Konstrukcija je premazana temeljnom i završnom bojom. Obračun po kg. / kom				
	- Nadstrešnica	kg	185,00		
	- Tiple	kom	40,00		
4.	Dobava i montaža pokrova od trapeznog lima T35 koji se montira na postavljenu čeličnu konstrukciju. Obračun po m2	m2	13,60		
5.	Izrada, dobava i ugradnja čeličnih protukliznih rampi. Obračun po komadu				
	- Rampa kod Posavske Hrvatske	kom	1,00		
	- Rampa kod kuhinje	kom	1,00		
6.	Demontaža, poliranje i ponovna montaža slova s fasade. Obračun po kompletu.	kpl	1,00		
7.	Demontaža ventilacijskog kanala, šanka, polica i postavljenih nosača u podrumu kuglane. Demnotirana oprema se deponira u krugu doma. Odvoz na deponiju je u obvezi naručitelja. Obračun po kompletu.	kpl	1,00		
8.	Pričvršćivanje postojećih instalacija na strop koji je prethodno očišćen od paučine u podrumu kuglane, a prije postavljanja spuštenog stropa. Obračun po kompletu.	kpl	1,00		
9.	Gletanje unutarnjih stropova i zidova izvednih od gips-kartonskih ploča i vapneno-cementne žbuke, glet masom sa prethodnom pripremom plohe i potrebnom skelom. Gletanje izvesti u dva sloja, prebrusiti te pripremiti za bojanje. U cijenu uključen sav potreban materijal sa radom te potrebna radna skela. Obračun po m2.				
9/a	Diletacija -D1-stubišet	m2	295,00		
9/b	Diletacija D2-1.kat-sobe 4 kom	m2	232,00		
9/c	Diletacija D2-1.kat-Hodnik	m2	355,00		
9/d	Diletacija D2-2.kat-Hodnik	m2	355,00		
9/e	Diletacija D2-3.kat-Hodnik	m2	355,00		
9/f	Diletacija D3 -2 kat-Hodnik	m2	599,00		
9/g	Diletacija D3 -3 kat-Hodnik	m2	502,00		
9/h	Diletacija D3 -4 kat-Sobe	m2	85,00		
9/i	Diletacija D4 -1 kat-Hodnik	m2	44,00		
9/j	Diletacija D4 -2 kat-Hodnik	m2	92,00		
9/k	Diletacija D4 -3 kat-Hodnik	m2	123,00		
9/l	Diletacija D4 - Stubište	m2	213,00		
9/lj	DiletacijaD3-prizemlje- Ambulanta Doma	m2	175,00		
10.	Bojanje stropova disperzivnim bojama u bijeloj boji. Stavka obuhvaća temeljni premaz disperzivnom impregnacijom prema uputi proizvođača, te završni premaz valjkom ili prskalicom. Stavka podrazumijeva dobavu, nabavu i ugradnju svog materijala, sav rad i sredstva za rad. Radna skela uračunata je u jediničnu cijenu. U stavci je uključena zaštita podova, interijera i stolarije, te završno čišćenje nakon bojanja. Obračun po m2.				
10/a	Diletacija -D1-stubišet	m2	295,00		
10/b	Diletacija D2-1.kat-sobe 4 kom	m2	232,00		
10/c	Diletacija D2-1.kat-Hodnik	m2	355,00		
10/d	Diletacija D2-2.kat-Hodnik	m2	355,00		
10/e	Diletacija D2-3.kat-Hodnik	m2	355,00		
10/f	Diletacija D3 -2 kat-Hodnik	m2	599,00		

10/g	Diletacija D3 -3 kat-Hodnik	m2	502,00		
10/h	Diletacija D3 -4 kat-Sobe	m2	85,00		
10/i	Diletacija D4 -1 kat-Hodnik	m2	44,00		
10/j	Diletacija D4 -2 kat-Hodnik	m2	92,00		
10/k	Diletacija D4 -3 kat-Hodnik	m2	123,00		
10/l	Diletacija D4 - Stubište	m2	213,00		
10/lj	Diletacija D3 -prizemlje- Ambulanta Doma	m2	175,00		
11.	Demontaža postojećeg PVC poda, priprema podloge i ponovna montaža novog PVC poda. Obračun po m2.	m2	13,00		

	UKUPNO:	
	PDV (25%)	
	SVEUKUPNO S PDV-OM:	

Obračun se vrši prema stvarno izvedenim i izmjerenim količinama prikazanim u građevinskoj knjizi

Kod obračuna na ispostavljenoj fakturi naznačiti mjesto troška

Žig i potpis osobe ovlaštene

U _____, dana _____ / 2022