

Investitor: **BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA**
Petra Krešimira IV, br. 1

Lokacija:
k.č 752 k.o. Nova Kapela

Ruščičkih žrtava 41, Ruščica,
Ispostava: Trg Pobjede 25, Slavonski Brod
mob: 098/ 174-74-61 tel/fax: 035/ 409-864
e-mail: ingri.rasic@gmail.com

Građevina: VINKO

Zajednička oznaka: 02/25-Z

Broj projekta: 02/25-A

Red. br.	Opis i vrsta – Roba/radovi / usluge	jed.mj	kol.	jed. cijena	ukupna cijena
----------	-------------------------------------	--------	------	-------------	---------------

SANACIJA KROVIŠTA ZAPADNO KRILO – JUG- dis jed.Nova Kapela

1. PRIPREMNI RADOVI					
Red. br.	Opis i vrsta – Roba/radovi / usluge	jdm	kol.	jed. cijena	ukupna cijena
1.	Tunelska skela Dobava, postava, skidanje i otprema tunelske skele-prolaza za pješake visine do 3,00 m, izrađenog od bešavnih cijevi i potrebnih spojnih elemenata, sa svim potrebnim ukrućenjima i sidrenjima. Pokrov tunela izraditi od mosnica položenih jedne do druge, a preko njih postaviti bitumensku ljepenu s preklopom minimalno 10 cm ili alternativno PVC foliju. Nakon postave skele izvesti svu signalizaciju (rasvjeta, putokazi i sl.) kako to nalažu postojeći HZT propisi. Obračun se vrši po m2 tlocrtne projekcije površine skele. Napomena: tunelska skela se izvodi uz istočno pročelje, tj uz postojeći ulaz u zgradu doma, postava na stazi.	m2	20,00		

Investitor: **BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA**
 Petra Krešimira IV, br. 1
 Lokacija:
 k.č 752 k.o. Nova Kapela

Građevina: **VINKO**
 Zajednička oznaka: 02/25-Z
 Broj projekta: 02/25-A

Red. br.	Opis i vrsta – Roba/radovi / usluge		jed.mj	kol.	jed. cijena	ukupna cijena
2.	<u>RUŠENJA I DEMONTAŽE</u>					
2.	1.	Demontaža horizontalnih i vertikalnih odvodnih oluka te vjetrolajski i opšavnih limova, uvala Demontaža postojećih horizontalnih i vertikalnih odvodnih ovalnih oluka na krovu komplet s kukama za prihvat oluka, opšava, uvala i sl. Stavka uključuje demontažu i odvoz građevinskog otpada demontiranih oluka na za to ovlaštenu deponiju udaljenosti do 10 km. U cijenu uključiti sav potreban rad i sredstva za rad te sve mjere osiguranja. Obračun po m' demontiranog limarskog elementa.	m2	118,00		
2.	2.	Demontaža gromobranskih traka Demontaža postojećih gromobranskih traka sa krovišta i pročelja zgrade. Stavka obuhvaća demontažu gromobranskih traka sa krovišta i pročelja. Montaža novih traka je obuhvaćena u drugoj stavci. Stavka uključuje demontažu i odvoz građevinskog otpada demontiranih traka na za to ovlaštenu deponiju udaljenosti do 10 km. . Obračun po m' gromobranske trake. <i>Napomena: trake se demontiraju sa krovišta, nakon postave novoga krovišta izvodi se novo uzemljenje sa spojem na postojeće trake koje su izveden po zidu objekta.</i>	m1	57,00		
2.	3.	Demontaža antena na krovu Demontaža postojećih antena koje su postavljene na krovu objekta. Stavka obuhvaća demontažu antena, deponiranje na mjestu određenom od strane Investitora, do eventualne ponovne postave na krov.U cijenu uključiti rad, potrebnu radnu skelu, skladištenje materijala i sve mjere osiguranja. Obračun po oknadu demontirane antene.	kom	2,00		
2.	4.	Demontaža sljemenjaka Demontaža postojećih glinenih sljemenjaka. Stavka uključuje demontažu i odvoz građevinskog otpada demontiranih sljemenjaka na za to ovlaštenu deponiju udaljenosti do 10 km. U cijenu uključiti sav potreban rad i sredstva za rad te sve mjere osiguranja. Obračun po m' demontiranih sljemenjaka.	m1	24,00		
2.	5.	Demontaža crijeva Demontaža postojećeg pokrova od glinenog utorenog crijeva. Stavka uključuje demontažu i odvoz građevinskog otpada demontiranog crijeva na za to ovlaštenu deponiju udaljenosti do 10 km. U cijenu uključiti sav potreban rad i sredstva za rad te sve mjere osiguranja. Obračun po m2 demontiranog crijeva.	m2	247,00		

Investitor: **BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA**
 Petra Krešimira IV, br. 1
 Lokacija:
 k.č 752 k.o. Nova Kapela

Ruščičkih žrtava 41, Ruščica,
 Ispostava: Trg Pobjede 25, Slavonski Brod
 mob: 098/ 174-74-61 tel/fax: 035/ 409-864
 e-mail: ingri.rasic@gmail.com

Građevina: VINKO
 Zajednička oznaka: 02/25-Z
 Broj projekta: 02/25-A

Red. br.	Opis i vrsta – Roba/radovi / usluge	jed.mj	kol.	jed. cijena	ukupna cijena
2.	6. Demontaža postojeće letve Stavka uključuje demontažu i odvoz građevinskog otpada demontirane letve na za to ovlaštenu deponiju udaljenosti do 10 km. U cijenu uključiti sav potreban rad i sredstva za rad te sve mjere osiguranja. Obračun po m2 demontirane letve i daske.	m2	247,00		
2.	7. Demontaža drvene građe krovišta Demontaža nosive drvene konstrukcije dvostrešnog krovišta, rogova, podrožnica, nadzidnica, razupora, stupova i svih pratećih elemenata. Stavka uključuje demontažu i odvoz građevinskog otpada demontirane građe na za to ovlaštenu deponiju udaljenosti do 10 km. U cijenu uključiti sav potreban rad i sredstva za rad te sve mjere osiguranja. Obračun po m2 demontirane konstrukcije krovišta. <i>Napomena: visina strehe na cca 7,00 m, visina sljemena na cca 10,20 m.</i>	m ²	247,00		
2.	8. Demontaža krovnih prozora Demontaža krovnih prozora dimenzija 66×118 cm i 55×78 i pripadajućih opšavnih limova, nosača i sl. Odvoz šute, sa utovarom u kamion, transportom i istovarom na deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po komadu demontiranog krovnog prozora.				
	a) 66×118	kom	7,00		
	b) 55×78	kom	1,00		
2.	9. Uklanjanje slojeva stropa prema tavanu-lamperija Uklanjanje podgleda stropa prema krovu, na zadnjoj etaži. Podgled se sastoji od lamperije koja je pričvršćena na daščanoj oplati. Stavka podrazumijeva demontažu lamperije, daščane oplati, nosivih elemenata na koje je pričvršćena lamperija, svih međuslojeva, utovar sa transportom na deponiju udaljenosti do 10 km, istovar, troškove deponiranja te sav rad i sredstva za rad. Obračun po m2 uklonjene obloge podgleda. <i>Napomena: u cijenu uobziriti i demontažu sustava vatrodiojave (senzori, kabeli i sl), te ponovnu montažu nakon izvedbe GK stropa.</i>	m ²	200,55		



Investitor: **BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA**
Petra Krešimira IV, br. 1

Lokacija:
k.č 752 k.o. Nova Kapela

Ruščičkih žrtava 41, Ruščica,
Ispostava: Trg Pobjede 25, Slavonski Brod
mob: 098/ 174-74-61 tel/fax: 035/ 409-864
e-mail: ingri.rasic@gmail.com

Građevina: VINKO

Zajednička oznaka: 02/25-Z

Broj projekta: 02/25-A

Red. br.	Opis i vrsta – Roba/radovi / usluge		jed.mj	kol.	jed. cijena	ukupna cijena
2.	10.	Čišćenje tavanskog prostora Čišćenje tavanskog prostora od razne šute, smeća. Stavka obuhvaća uklanjanje svih nepotrebnih stvari, čišćenje tavana od smeća i otpada koji se nalazi na tavanu, te odvoz šute, smeća na deponiju. Nakon odvoza kompletnu površinu potrebno pomesti. U cijenu uključiti rad, potrebnu radnu skelu i sve mjere osiguranja. Obračun po m2 tlocrtne površine.				
			m ²	160,00		

Investitor: **BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA**
 Petra Krešimira IV, br. 1
 Lokacija:
 k.č 752 k.o. Nova Kapela

Rušćičkih žrtava 41, Rušćica,
 Ispostava: Trg Pobjede 25, Slavonski Brod
 mob: 098/ 174-74-61 tel/fax: 035/ 409-864
 e-mail: ingri.rasic@gmail.com

Građevina: VINKO
 Zajednička oznaka: 02/25-Z
 Broj projekta: 02/25-A

Red. br.	Opis i vrsta – Roba/radovi / usluge	jed.mj	kol.	jed. cijena	ukupna cijena
----------	-------------------------------------	--------	------	-------------	---------------

3. TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

3.	1.	Izrada, transport i montaža drvene građe Nabava i izrada drvene konstrukcije krovšta crnogoričnom građom II klase, za postavljanje glinenog crijepa. Izrađuju se rogovi dimenzija 12×14 cm, nazidnice 14×16 cm, ostalo prema statičkom proračunu. Stavka podrazumjeva zaštitu drveta insekticidom. Stavka podrazumjeva nabavu, dovoz i ugradnju materijala, sav pričvrtni, vezni i ostali potrošni materijal, uz sav potreban rad i sredstva za rad.			
		m ³	8,00		

3.	2.	Daskanje krovne konstrukcije Dobava, transport i izrada daščane oplata krova standardnom daskom tražene vlažnosti, ne smije biti sirova daska. Sve detalje riješiti sukladno pravilima struke. Obračun po stvarno daskanoj površini. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju paropropusne vodonepropusne folije. Stvarnu količinu utvrditi građevinskom knjigom i dokaznicom mjera.			
		m ²	247,00		

3.	3.	Izrada paropropusne vodonepropusne folije Dobava, transport i postavljanje paropropusne vodonepropusne folije, dobava i postava nove visokoparopropusne brane. Obračun po m ² krovne površine mjereno po kosini. Stvarnu količinu utvrditi građevinskom knjigom i dokaznicom mjera.. Stvarnu količinu utvrditi građevinskom knjigom i dokaznicom mjera.			
		m ³	247,00		

3.	4.	Letvanje krovšta Dobava, transport i letvanje krova letvama i kontraletvama 3/5 i 5/8 cm cm za pokrivanje krova utorenim crijepom, nakon što je na daske položena paropropusna vodonepropusna folija koja je obračunata u prethodnoj stavci. Prvo se na robove pribijaju kontra letve 50/30 mm, a potom letve za pokrov trapeznim limom, razmak letava prema preporuci proizvođača lima. Obračun po stvarno letvanoj površini. Stvarnu količinu utvrditi građevinskom knjigom i dokaznicom mjera..			
		m ²	247,00		

Investitor: **BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA**
 Petra Krešimira IV, br. 1
 Lokacija:
 k.č 752 k.o. Nova Kapela

Građevina: VINKO
 Zajednička oznaka: 02/25-Z
 Broj projekta: 02/25-A

Red. br.	Opis i vrsta – Roba/radovi / usluge	jed.mj	kol.	jed. cijena	ukupna cijena
3.	5. Pokrov crijepom Nabava, dobava i postavljanje novog pokrova od biber crijepa kompletno sa snjegobranim svim potrebnim spojnim materijalom po uputama proizvođača. Crijep se postavlja na drvene krovne letve. Svaki treći red crijepa se čavlima pričvršćuje u krovnu letvu. Način pokrivanja prilagoditi postojećem. Boju crijepa uskladiti s postojećem pokrovom. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu, postavljanje crijepa i snjegobrana, sav potreban rad i materijal za pokrivanje. Obračun po m ² pokriveno površine, uobziriti ugradnju elemenata za prozračivanje, odzračnici (prema krovu koje se zadržava).				
	a) biber crijep	m ²	247,00		
	b) gromobrankska traka i nosači, novo	m ¹	57,00		
	c) točkasti snjegobranci, novi	kom	370,00		
3.	6. Sljemenjaci Doprema, transport i postava odgovarajućih sljemenjaka za biber crijep po uputama proizvođača na sljeme i greben krovu. Sljemenjake obvezno pričvrstiti inox vijcima s odgovarajućom brtvom, te mortati. Boju uskladiti s postojećem pokrovom. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu, postavljanje, sav potreban rad i materijal za pokrivanje. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal. Obračun po m' postavljenih sljemenjaka.	m ¹	24,00		
3.	7. Perforirana traka Doprema i ugradnja perforirane trake za provjetravanje koja ujedno služi i kao zaštita od ptica i kukaca. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal. Obračun po m ¹ postavljene perforirane trake.	m ¹	48,00		
3.	8. Krovni prozor Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija 78x118 cm, kao VELUX GGU, drvena jezgra obložena poliuretanskim slojem, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminijsa (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, dvostruko energetsko sigurnosno staklo (6mm laminirano + 15mm argon + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.3W/m ² K (Ust=1.0W/m ² K), Rpr=35 dB, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za grupnu ugradnju na profilirani pokrov - krovni panel; unutarnje rolo sjenilo. Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.	kom	8,00		

Investitor: **BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA**
 Petra Krešimira IV, br. 1

Lokacija:
 k.č 752 k.o. Nova Kapela

Ruščičkih žrtava 41, Ruščica,
 Ispostava: Trg Pobjede 25, Slavonski Brod
 mob: 098/ 174-74-61 tel/fax: 035/ 409-864
 e-mail: ingri.rasic@gmail.com

Građevina: VINKO

Zajednička oznaka: 02/25-Z

Broj projekta: 02/25-A

Red. br.	Opis i vrsta – Roba/radovi / usluge	jed.mj	kol.	jed. cijena	ukupna cijena
3.	9. Popravak krovišta - postojeće Pregled krovišta novog dijela objekta, utvrđivanje eventualnih curenja te preslagivanje pojedinačnih elemenata biber crijepa. Potrebno je izvršiti pregled postojećeg dijela krovišta koje je pokriveno biber crijepom, a na kojem je nekoliko komada biber crijepa oštećeno. Izvršiti zamjenu postojećih elemenata biber crijepa, izvršiti eventualnu zamjenu dijela opšava krovnih kućica ukoliko se utvrdi curenje uz opšave. Predvidiva količina zamjena biber crijepa do max 50 komada, preslagivanje biber crijepa na površini od max 50m2. Površina krovišta na kojoj je potrebno izvršiti pregled te sitne popravke iznosi cca 550 m2	kpl	1,00		

Investitor: BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Petra Krešimira IV, br. 1
Lokacija: k.č 752 k.o. Nova Kapela

Ruščičkih žrtava 41, Ruščica,
Ispostava: Trg Pobjede 25, Slavonski Brod
mob: 098/ 174-74-61 tel/fax: 035/ 409-864
e-mail: ingri.rasic@gmail.com

Građevina: VINKO
Zajednička oznaka: 02/25-Z
Broj projekta: 02/25-A

Red. br.	Opis i vrsta – Roba/radovi / usluge	jed.mj	kol.	jed. cijena	ukupna cijena
----------	-------------------------------------	--------	------	-------------	---------------

4.	<u>IZOLATERSKI RADOVI</u>				
----	----------------------------------	--	--	--	--

Uvodne napomene

Potrebne preklope uključiti u jed. cijenu jer se neće posebno priznavati. Vodolovna grla na ravnim krovovima, te spojevi ravnog krova i bočnih zidova sastavni su dio izvedbe hidroizolacije ravnog krova, kao i obrada svih prodora i kritičnih detalja (izvesti kao tipske detalje proizvođača hidroizolac. sustava). Sve uključeno u jed.cijenu.

4.	1.	Izrada toplinske izolacije kosog krova Dobava materijala i izvedba toplinske i zvučne izolacije spušenog stropa i kosog krova prema krovu. Stavka obuhvaća postavu PVC folije 0,2 mm, kamene mineralne vune prema HRN EN 13162 debljine 15 cm. U cijenu je uključen sav potreban rad, materijal i potrebnu radnu skelu. Obračun po m2 postavljene folije (obvezno preklopi), izvedene izolacije debljine d=15 cm. Foliju preklopiti i lijepiti samoljepivom PVC trakom. Vunu je moguće postaviti u dva sloja (10 + 5 cm).				
		Tehničke karakteristike koje mora ispunjavati izolacijski sustav su: - klasa negorivosti (reakcija na požar) HRN EN 13501-1:2010 = A1 - koeficijent toplinske provodljivosti HRN EN 12667:2002 = 0,0032W/mK - Paropropusnost HRN EN 12086:2013 = 1 - 1,4				
		- PVC folija 0,2 mm	m ²	200,00		
		- kamena mineralna vuna deb. 15 cm	m ²	200,00		

Investitor: **BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA**
 Petra Krešimira IV, br. 1
 Lokacija:
 k.č 752 k.o. Nova Kapela

Ruščičkih žrtava 41, Rušćica,
 Ispostava: Trg Pobjede 25, Slavonski Brod
 mob: 098/ 174-74-61 tel/fax: 035/ 409-864
 e-mail: ingri.rasic@gmail.com

Građevina: VINKO
 Zajednička oznaka: 02/25-Z
 Broj projekta: 02/25-A

Red. br.	Opis i vrsta – Roba/radovi / usluge	jed.mj	kol.	jed. cijena	ukupna cijena
----------	-------------------------------------	--------	------	-------------	---------------

5.	<u>LIMARSKI RADOVI</u>				
----	-------------------------------	--	--	--	--

Uvodne napomene

U jedinične cijene svih stavki potrebno je uključiti sve troškove nabave, Transporte i ugradnje materijala, eventualno potrebnu skelu, kao i sav potreban rad i pomoćne radnje te osnovni i pomoćni materijal koji su potrebni za postizanje potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke. Naknadni zahtjevi za povećanje cijene neće se priznavati, po bilo kojoj osnovi. Ukoliko za pojedinu stavku nisu navedeni specifični zahtjevi u pogledu kvalitete materijala ili izvedbe, podrazumijeva se standardni kvalitativni razred, odnosno izvedba prema važećim standardima i pravilima zanata. Sve profilacije opšava koje nisu obrađene detaljima u Izvedbenom projektu, Izvoditelj je dužan uskladiti s projektnom dokumentacijom. Napomena: Kod svih metalnih dijelova zgrade potrebno ostaviti komad vodiča P/F 16 mm² za uzemljenje.

5.	1.	Vertikalni oluci Izrada, doprema i montaža vertikalnih oluka kružnog presjeka (kao postojeći), od pocinčanog bojanog lima debljina 0,55 mm. Odvodne cijevi učvršćene su na zid odgovarajućim obujmicama. Obujmice dolaze na razmaku od 1,00 m. Vertikalne odvodne cijevi su kružnog presjeka Ø100 mm, iz pocinčanog bojanog lima deb. 0,55 mm. Stavka obuhvaća i izradu koljena ne mjestima gdje je potrebno, izradu spoja na postojeće odvodne cijevi, potrebnu skelu, sav potrebni spojni materijal, sav rad i sredstva za rad. Obračun po m' izvedenih vertikalnih oluka.			
		100 mm	m'	46,20	

5.	2.	Dobava, izrada i montaža horizontalnih oluka Izrada, doprema i montaža horizontalnih oluka polukružnog presjeka (kao postojeći). Oluke izraditi od pocinčanog lima debljine 0,55 mm r.š. do 100 cm. Stavka obuhvaća sav potreban rad, materijal (nove kuke, spojni elementi i dr.), sredstva za rad i radnu skelu. Predviđa se zamjena oštećenih oluka istočnog krila krovista. Novoizrađene horizontalne oluke spojiti u postojeće oluke. Obračun po m' izvedenih horizontalnih oluka.	m1	52,80	
----	----	---	----	-------	--

5.	3.	Izrada opšava-vjetrolajski Dobava, izrada i montaža limenog opšava fronti rš do 40 cm (čela) prema standardnom detalju koji se izvodi iz pocinčanog bojanog lima debljine 0.60mm. U cijenu uključiti sav spojni i brtveni materijal			
		razvijena širina do 75 cm	m'	23,10	

Investitor: **BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA**
Petra Krešimira IV, br. 1

Lokacija:
k.č 752 k.o. Nova Kapela

Ruščičkih žrtava 41, Ruščica,
Ispostava: Trg Pobjede 25, Slavonski Brod
mob: 098/ 174-74-61 tel/fax: 035/ 409-864
e-mail: ingri.rasic@gmail.com

Građevina: VINKO

Zajednička oznaka: 02/25-Z

Broj projekta: 02/25-A

Red. br.	Opis i vrsta – Roba/radovi / usluge	jed.mj	kol.	jed. cijena	ukupna cijena
5.	Opšav spoja dtarog i novog dijela objekta Opšav izvesti iz pocinčanog bojanog lima (boju uskladiti sa pokrovom) debljine 0,55 mm razvijene širine do 50 cm. Lim se izvodi na spoju novog zida višeg i nižeg dijela objekta. Stavka obuhvaća izradu, dobavu, ugradnju, potrebnu radnu skelu, sav potreban rad i materijal sa svim spojnim sredstvima. Obračun po metru izvedenog opšava. Prije izvedbe opšava uzeti mjere na licu mjesta.				
	razvijena širina do 50 cm	m ¹	<u>11,55</u>		
5.	Izrada opšava dimnjaka Stavka obuhvaća izradu, dopremu i montažu opšava dimnjaka presjeka 80x80 cm. Lim je pocinčani bojani debljine 0,55mm, r.š. do 70 cm. Izvesti sva potrebna silikoniranja. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal sa spojnim sredstvima. Sve potrebne dimenzije prije izrade uzeti na licu mjesta. Obračun po kom izvedenog opšava izvodi se na pokrovu od biber crijepa.				
		kom	<u>2,00</u>		

Investitor: **BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA**
Petra Krešimira IV, br. 1

Lokacija:
k.č 752 k.o. Nova Kapela

Ruščičkih žrtava 41, Ruščica,
Ispostava: Trg Pobjede 25, Slavonski Brod
mob: 098/ 174-74-61 tel/fax: 035/ 409-864
e-mail: ingri.rasic@gmail.com

Građevina: VINKO

Zajednička oznaka: 02/25-Z

Broj projekta: 02/25-A

Red. br.	Opis i vrsta – Roba/radovi / usluge	jed.mj	kol.	jed. cijena	ukupna cijena
6.	<u>GIPSKARTONSKI RADOVI</u>				
6.	1. Spušteni strop-ravni i kosi Izvedba ravne obloge - spuštenog stropa iz gips kartonskih ploča. Stavkom uključeno: _postavljanje tipske pocinčane podkonstrukcije na visilicama i _obloga gips pločama 1,25 cm _izrada otvora za ugrađenu opremu u stropu (rasvjeta, klima jedinica, rešetke) do završne fine obrade, te obrada akrilnim kitom svih kontaktnih spojnica sa zidovima i stolarijom. Gotov strop na visini 0,90 cm i 240 cm. Visina ovješanja 40-80 cm. U sanitarnim čvorovima uključena je postava impregniranih vlagootpornih ploča. Uključivo sav materijal i potrebna radna skela. Revizije posebno obračunate. Završna obrada u kvaliteti K3.				
		m ²	200,00		

Investitor: **BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA**
 Petra Krešimira IV, br. 1
 Lokacija:
 k.č 752 k.o. Nova Kapela

Ruščičkih žrtava 41, Rušćica,
 Ispostava: Trg Pobjede 25, Slavonski Brod
 mob: 098/ 174-74-61 tel/fax: 035/ 409-864
 e-mail: ingri.rasic@gmail.com

Građevina: VINKO
 Zajednička oznaka: 02/25-Z
 Broj projekta: 02/25-A

Red. br.	Opis i vrsta – Roba/radovi / usluge	jed.mj	kol.	jed. cijena	ukupna cijena
----------	-------------------------------------	--------	------	-------------	---------------

7.	<u>SOBOSLIKARSKI RADOVI</u>				
----	------------------------------------	--	--	--	--

7.	1.	Struganje boje Struganje i uklanjanje postojeće oštećene unutarnje boje sa zidova, ponegdje djelomično i otucanje žbuke na dijelovima zidova koji su oštećeni od djelovanja vlage. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal. Radna skela bez obzira na visinu uračunata je u jediničnu cijenu. Obračun po m2 skinute boje.				
		Bojanje zidova potkrovlja	m ²	200,00		
7.	2.	Bojanje ožbukanih zidova potkrovlja-popravci Dobava i bojanje unutarnjih postojećih ožbukanih zidova potkrovlja, disperzivnom visokopokrivnom bojom. Jedinična cijena sadrži sitne popravke površina, impregnaciju, dvostruko gletanje glet masom, brušenje i kitanje, te dvostruki premaz završnom bojom u tonu po izboru projektanta. Dio zidova do visine 140 cm u hodnicima izvesti s perivim bojama u svijetlim tonovima, obračunato u stavci. Podloga su armiranobetonski nadvoji i grede, žbukani zidovi iz opeke, te obloge. Podloga mora biti čvrsta, nosiva, suha i čista. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal. Radna skela bez obzira na visinu uračunata je u jediničnu cijenu. Obračun po m2 bojanje površine.				
	a)	Bojanje zidova potkrovlja	m ²	600,00		
	b)	Gletanje nakon struganja boje sa impregnacijom	m ²	200,00		

7.	3.	Bojanje gipskartonskih stropova Dobava i bojanje unutarnjih ravnih gipskartonskih stropova. Jedinična cijena sadrži sitne popravke površina, impregnaciju, dvostruko gletanje glet masom, brušenje i kitanje, te dvostruki premaz završnom bojom u tonu po izboru projektanta. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal. Radna skela bez obzira na visinu uračunata je u jediničnu cijenu. Obračun po m2 bojanje površine.				
		Bojanje GK stropova	m ²	590,00		

Investitor: **BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA**
 Petra Krešimira IV, br. 1
 Lokacija:
 k.č 752 k.o. Nova Kapela

Ruščičkih žrtava 41, Ruščica,
 Ispostava: Trg Pobjede 25, Slavonski Brod
 mob: 098/ 174-74-61 tel/fax: 035/ 409-864
 e-mail: ingri.rasic@gmail.com

Građevina: VINKO
 Zajednička oznaka: 02/25-Z
 Broj projekta: 02/25-A

Red. br.	Opis i vrsta – Roba/radovi / usluge	jed.mj	kol.	jed. cijena	ukupna cijena
8.	<u>OSTALI RADOVI</u>				
8.	1. Čišćenje gradilišta Višekratna čišćenja gradilišta tijekom izvedbe radova. Gradilište potrebno održavati urednim i čistim, spriječiti iznošenje zemlje na prometne površine, ukoliko se to dogodi iste odmah detaljno očistiti. Završno čišćenje podrazumijeva slijedeće radove: detaljno čišćenje unutrašnjosti objekta, čišćenje keramičkih površina od fug mase, čišćenje silikona i akrila, čišćenje dizala, uklanjanje zaštite sa stolarije, detaljno pranje prozora, detaljno čišćenje i pranje sanitarija, sanitarnih elemenata i sl. te čišćenje okoliša. Obračun po kompletu.				
		kpl	1,00		

SANACIJA KROVIŠTA ZAPADNO KRILO-JUG

1.	PRIPREMNI RADOVI	
2.	RUŠENJA I DEMONTAŽE	
3.	TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI	
4.	IZOLATERSKI RADOVI	
5.	LIMARSKI RADOVI	
6.	GIPSKARTONSKI RADOVI	
7.	SOBOSLIKARSKI RADOVI	
8.	OSTALI RADOVI	



Investitor: BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Petra Krešimira IV, br. 1

Lokacija:
k.č 752 k.o. Nova Kapela

Ruščičkih žrtava 41, Ruščica,
Ispostava: Trg Pobjede 25, Slavonski Brod
mob: 098/ 174-74-61 tel/fax: 035/ 409-864
e-mail: ingri.rasic@gmail.com

Građevina: VINKO

Zajednička oznaka: 02/25-Z

Broj projekta: 02/25-A

Red. br.	Opis i vrsta – Roba/radovi / usluge	jed.mj	kol.	jed. cijena	ukupna cijena
----------	-------------------------------------	--------	------	-------------	---------------

REKAPITULACIJA					
-----------------------	--	--	--	--	--

A	Ukupno bez PDV-a	
B	PDV 25 %	
C	Sveukupno s PDV-om	

Ponuditelj

Žig i potpis ovlaštene osobe za zastupanje